

委託番号								
		支社長	事務所長	副所長	係長	係員	審査者	設計者
令和7年度下水道管路施設調査等業務（安曇野市） 閲覧設計書								
安曇野市市内一円								
設 計 大 要					契 約 方 法		委 託	
下水道管路施設調査等 本管自走式テレビカメラ調査工（小中口径・洗浄工含む） 1,501 m 報告書作成工（本管自走式テレビカメラ調査工・小中口径） 1,501 m 本管管口カメラ点検工 197 基 報告書作成工（本管管口カメラ点検工） 197 基 本管巡視工 70,126 m 報告書作成工（本管巡視工） 70,126 m 本管高圧洗浄車清掃工（管径150mm～300mm） 500 m					履 行 期 間		日 間	
					起 工 年 月 日			
					完 了 年 月 日		令和8年3月27日	
					契 約 保 証 方 法		金銭的保証	
					この資料は、入札参加者の迅速な見積りに資するとともに、発注者が用いた積算資料を参考として提示するものであり、契約において何ら拘束力を生じるものではない。			

起 工 ~~=(変=更=)~~ 理 由

下水道等管路施設の適正な維持管理に資するため、本管の調査・点検及び本管の清掃（緊急対応を含む。）を専門業者へ委託したい。

業 務 委 託 費

円

業 務 委 託 価 格

円

消 費 税 相 当 額

円

委 託 設 計 用 紙

(公財) 長野県下水道公社

総 括 情 報 表

単価適用地区 単価適用日	中信(1) 07.07.31	
	当世代	前世代
前払率(%) 消費税率(%) 諸経費 作業地域区分	40% 10% 公益社団法人日本下水道管路管理業協会 下水道管路管理積算資料 -2023-による。 一般交通影響あり(2)	
	これらの諸経費等の条件については、原則変更協議の対象となりませんのでご理解願います。	

* 委託費内訳書 *

頁0-0004

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
作業費 (業務委託費)					
本管テレビカメラ調査工 (直視側視式 小中口径管 既設管)	1,501	m			施工 第0001号表
管きょ洗浄工 (本管径800mm未満)	1,501	m			施工 第0003号表
報告書作成工(本管テレビカメラ調査工) (小口径 直視側視式)	1,501	m			施工 第0006号表
管口カメラ点検工	197	基			施工 第0007号表
報告書作成工(管口カメラ点検工)	197	基			施工 第0009号表
巡視工	70,126	m			施工 第0010号表
報告書作成工(巡視工)	70,126	m			施工 第0012号表

* 委託費内訳書 *

頁0-0005

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
高圧洗浄車清掃工 管径150mm～300mm 土砂深率5%	500		m			施工 第0013号表
安全費 交通誘導警備員B 本管テレビカメラ調査工、高圧洗浄車清掃工 3名配置 管口カメラ点検工 2名配置 巡視工 1名配置	70		人			
直接作業費						
共通仮設費						
	1		式			(作業場所が一般交通影響あり(2))
共通仮設費計						
純作業費	1		式			
現場管理費	1		式			(作業場所が一般交通影響あり(2))

* 委託費内訳書 *

頁0-0006

費目・工種・種別・細別・施工名称など		数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
作業原価							
一般管理費等							
		1		式			
作業価格							
消費税等相当額	率 10.00%						
作業費							

施 工 内 訳 書

頁0-0005

本管テレビカメラ調査工
(直視側視式 小中口径管 既設管)

施工 第0001号表

1 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
調査技師 外業 ;測量技師	1	人			
調査技師補 外業 ;測量技師補	1	人			
調査助手 外業 ;測量助手	1	人			
本管テレビカメラ搭載車運転工(1) 直視側視式 小中口径管	1	日			施工 第0002号表
空気圧縮機損料 0.75kw	1	日			
止水プラグ損料 本管 300mm	1	本			
止水プラグ損料 本管 350mm	1	本			
止水プラグ損料 取付け管 150mm	3	本			
計÷1日当たり作業量					312m/日
*** 単位当り ***	1	m			

施工 第0003号表

[illegible]

施工 第0004号表

1 目 当り

[illegible]

報告書作成工(本管テレビカメラ調査工)
(小口径 直視側視式)

施 工 内 訳 書

施工 第0006号表

1 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
管理主任技師 内業 ;技師(A)	0.3	人			
管理技師 内業 ;測量主任技師	1	人			
調査技師 内業 ;測量技師	1	人			
調査技師補 内業 ;測量技師補	1	人			
諸雑費	5	%			
計÷1日当たり作業量					623m/日
*** 単位当り ***	1	m			

管口カメラ点検工

施 工 内 訳 書

施工 第0007号表

1 基 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
調査技師 外業 ;測量技師	1	人			
調査技師補 外業 ;測量技師補	1	人			
調査補助員 外業 ;測量補助員	1	人			
管口カメラ損料 ;カメラ方向制御器、発電装置付	6	時間			
ライトバン運転工(3) 1.5L ;56KW 計÷1日当たり作業量	1	日			施工 第0008号表 28基/日
*** 単位当り ***	1	基			

報告書作成工(管口カメラ点検工)

施 工 内 訳 書

施工 第0009号表

1 基 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
管理主任技師 内業 ;技師(A)	0.3	人			
管理技師 内業 ;測量主任技師	1	人			
調査技師 内業 ;測量技師	1	人			
調査技師補 外業 ;測量技師補	1	人			
諸雑費	3	%			
計÷1日当たり作業量					56基/日
*** 単位当り ***	1	基			

施工内訳書

施工 第0010号表

1 m 当り

[illegible]

報告書作成工(巡視工)

施 工 内 訳 書

施工 第0012号表

1 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
管理主任技師 内業 ;技師(A)	0.3	人			
管理技師 内業 ;測量主任技師	1	人			
調査技師 内業 ;測量技師	1	人			
調査技師補 内業 ;測量技師補	1	人			
諸雑費	3	%			
計÷1日当たり作業量					2200m/日
*** 単位当り ***	1	m			

施工 第0013号表

1 m 当り

[illegible]

施工内訳書

施工 第0016号表

1 目 当り

[illegible]